

## Відомість об'ємів земляних мас

№ п/п	Найменування робіт	Насип (+), м <sup>3</sup>	Виїмка (-), м <sup>3</sup>	Примітка
1	Витиснутий ґрунт, в т.ч.			
2	Розробка корита екскаватором навантажувачем		999,4	
3	Розробка корита з переміщенням ґрунту на 50 м, 9120 м <sup>2</sup>	912,0	912,0	
4	Розробка траншеї екскаватором навантажувачем під підпірні стінки		60,0	
5	Розробка траншеї екскаватором навантажувачем під дренажні труби		404,3	
6	Розробка траншеї екскаватором навантажувачем під каналізаційні труби		137,4	
7	Розробка траншеї вручну під каналізаційні труби		161,9	
8	Розробка котлованів екскаватором навантажувачем під ревізійні колодязі та очисні споруди		15,0	
9	Розробка котловану екскаватором навантажувачем під штучну дренажну водоїму з улаштуванням укосів		1865,0	
10	Розробка корита під асфальтове покриття		458,2	
11	Розробка траншеї екскаватором/вручну під кабель та опори		141/19,5	
12	Зворотне засипання пазух та траншеї біля будівельних конструкцій, в т.ч.			
13	Підпірних стінок вручну	30,0		
14	Каналізаційних труб, екскаватором/вручну	118,4/139,5		
15	Ревізійних колодязів та очисних споруд вручну	5,5		
16	Прокладеного кабелю та опор екскаватором/вручну	114/7		

17	Планування навколо дренажної водоїми	1865,0		
18	Всього придатного ґрунту	3191,4	5173,7	
19	Надлишок ґрунту, що вивозиться	1982,3		
20	Рослинний ґрунт, в т.ч.			
21	З корита		920,4	
22	З прилеглої території		109,1	
23	В т.ч., що вивозиться	1029,5		
24	Разом ґрунту, що переробляється	6203,2	6203,2	

Група ґрунтів - 1, щільність ґрунту 1,74 т/м<sup>3</sup>. Відстань перевезення 30 км.

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Формат А2  
Інв. № об.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	70-12-19-ГП		
«Нове дудівництво спортивного комплексу по вул. Шкільній, в с. Гора Бориспільського району Київської області» (друга черга)						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП	1/2	
						Відомість об'ємів земляних мас.		
						ПП "ЛАРО 2010"		
ГАП	Ніколенко							
Н.контр.	Ніколенко							
Перевірив	Ніколенко							
Розробив	Рядцев							